

URZĄD MIEJSKI
WYDZIAŁ
INWESTYCJI MIEJSKICH
(Plac Odrodzenia 1)
58-370 BOGUSZÓW-GORCE
WIM.7013.3.3.2013

Boguszów-Gorce, 18.02.2013 r.

**Wałbrzyski Związek
Wodociągów i Kanalizacji
al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych**

W odpowiedzi na pismo znak PIR/AB/374/2012 w sprawie zadań planowanych do realizacji przez WZWiK na terenie miasta Boguszowa-Gorce, Wydział Inwestycji Miejskich informuje:

1. dla zadania pn. „Remont sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Boguszowie-Gorcach”
 - na odcinku ul. Szkolnej, pomiędzy ul. Kasprowicza, a ul. Szybową (na odcinku tym planowany jest remont nawierzchni jezdni) przywrócenie zajmowanego odcinka drogi polegać ma na odtworzeniu części konstrukcji nawierzchni i na całkowitej wymianie istniejącego gruntu. Grunt z wykopu wywozić na bieżąco. Wykop zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać warstwami po 20 cm każda. Roboty odtworzeniowe wykonać na szerokości większej o min. 30cm od pierwotnej szerokości wykopu. Należy również wykonać ścięcie naruszonych warstw gruntu wg klina odłamu. Należy wykonać warstwę podbudowy - mieszanka tłuczniowa 0-31,5 zagęszczona $\lambda=1,0$ - gr. 35 cm, różnicę poziomów pomiędzy podbudową, a istniejącą nawierzchnią asfaltową wypełnić mieszanką tłuczniową i skropić upłynnionym asfaltem.
 - na pozostałym odcinku ul. Szkolnej, na której będą prowadzone roboty sieciowe przywrócenie zajmowanego odcinka drogi polegać ma na odtworzeniu do stanu istniejącego konstrukcji nawierzchni i na całkowitej wymianie istniejącego gruntu. Grunt z wykopu wywozić na bieżąco. Wykop zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać warstwami po 20 cm każda. Roboty odtworzeniowe wykonać na szerokości większej o min. 30cm od pierwotnej szerokości wykopu. Należy również wykonać ścięcie naruszonych warstw gruntu wg klina odłamu.

Przypominamy, że roboty związane z remontem sieci wodociągowej należy przeprowadzić przed remontem nawierzchni ul. Szkolnej. Gmina Miasto Boguszów-Gorce planuje przystąpienie do powyższych robót pod koniec II kwartału br.

W załączeniu przekazujemy wyciąg z dokumentacji projektowej przedstawiającej odcinek na jakim przeprowadzone będą prace (planowany remont nie obejmuje chodników).

2. dla zadania pn. „Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w ul. Chopina w Boguszowie-Gorcach” przywrócenie zajmowanego odcinka drogi, na którym prowadzone będą roboty, polegać ma na odtworzeniu, do stanu istniejącego, konstrukcji nawierzchni i na całkowitej wymianie istniejącego gruntu. Grunt z wykopu wywozić na bieżąco. Wykop zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać warstwami po 20 cm każda. Roboty odtworzeniowe wykonać na szerokości większej o min. 30cm od pierwotnej szerokości wykopu. Należy również wykonać ścięcie naruszonych warstw gruntu wg klina odłamu.

Gmina nie planuje wykonania nawierzchni we własnym zakresie.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach robót sieciowych niezbędne jest również wykonanie wszystkich odgałęzień do granic nieruchomości, które będą podłączane.

Otrzymują:

1. Adresat + załącznik
2. UM WIM a/a

sprawy prowadzi: Izabella Łączyńska, tel. 74 844 93 11 wcv. 33p

Z CA BIURMISTRZA MIASTA
Paweł Soszałka

WZWIK ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

2013 -02- 22

PIR 840 1155

A.B. 25.02.13
Paweł Soszałka