

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : WZWiK Wałbrzych

Kod CPV : 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Obiekt : Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice

Kod CPV : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

ELEKTRYCZNA

Kod CPV : 45231000-5

Inwestor : WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ALEJA WYZWOLENIA 39 58-300 WAŁBRZYCH

Opracował : mgr inż. Jerzy Woźniak

Inwestor :

Wykonawca :

ELEKTRYCZNA

Budowa : WZWiK Wałbrzych

Obiekt : Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

A 45310000-3 POMPOWNIĄ PB

=====

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

ELEKTRYCZNA

Budowa : WZWiK Wałbrzych

Obiekt : Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w gminie Stare Bogaczowice

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
A.		POMPOWNIĄ PB Kod CPV : 45310000-3		
1.	ST-01-RZ	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	11,840	m3
2.	ST-01-RZ	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	8,880	m3
3.	ST-06-EL	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	6,000	m
4.	ST-01-RZ	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	46,000	m
5.	ST-06-EL	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 4x6mm2 (S bez żurawia)	6,000	m
6.	ST-06-EL	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych YKY 4x6mm2 (S bez żurawia)	3,000	m
7.	ST-06-EL	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 4x6mm2 (S bez żurawia)	23,000	m
8.	ST-06-EL	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie YKY 3x4mm2 (S bez żurawia)	6,000	m
9.	ST-06-EL	Układanie kabla o śr. pow. 50 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy wraz z demontażem z rowu	17,000	m
10.	ST-06-EL	Projektowane złącze kablowe telekomunikacyjne	2,000	kpl.
11.	ST-06-EL	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	8,000	m
12.	ST-06-EL	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat.III	8,000	m
13.	ST-06-EL	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	1,000	m
14.	ST-06-EL	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (S bez żurawia)	1,000	szt.
15.	ST-06-EL	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	1,000	kpl.prze
16.	ST-06-EL	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	1,000	szt.
17.	ST-06-EL	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	1,000	szt.
18.	ST-06-EL	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	1,000	odc.
19.	ST-06-EL	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	1,000	odc.
20.	ST-06-EL	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	1,000	pomiar
21.	ST-00-WO	Prace pomocnicze - geodezja	1,000	kpl.

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :