



PRZĘKRÓJ 3 DROGI
SIEĆ KAN.SANIT. W UL. B. CHROBREGO W GŁUSZYCY
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA




KOSTKA BETONOWA Z ROZBIÓRKI GR. 8CM
PODSYPKAM CEM-PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
PODBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 GR. 20CM
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM
ZASYPKA KANAŁU Z POSPÓŁKI
PODSYPKA KANAŁU Z PIASKU GR. 20CM

PRZĘKRÓJ 4 DROGI
SIEĆ KAN.SANIT. W UL. B.CHROBREGO W GŁUSZYCY



WARSTWA ŚCIERALNA Z MMA AC 8S - GR. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z MMA AC 11W - GR. 5CM
PODBUDOWA Z MMA ACWMS20 GR. 4CM
PODBUDOWA GÓRNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31.5 GR. 8CM
PODBUDOWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/63 GR. 20CM
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM
KOMORA NADAWCZA/ODBORCZA LUB PRZĘKOP

ZAGĘSZCZENIE WYPEŁNIENIA WYKOPU W PASIE DROGI DO GŁĘBOKOŚCI 1,2 M - WSKAŹNIK 1,0, ZAGĘSZCZENIE WYPEŁNIENIA WYKOPU PONIŻEJ GŁĘBOKOŚCI 1,2 M - WSKAŹNIK 0,97, PRZY UŻYCIU KRUSZYW DOBRZE ZAGĘSZCZALNYCH, ZAGĘSZCZENIE WYPEŁNIENIA WYKOPU W TERENACH ZIELONYCH - WSKAŹNIK 0,95.



Siedziba:
KanWo.pl
58-320 Wolin
ul. Wyszyńskiego 83

OBIEKT: Odtworzenie nawierzchni – budowa sieci kan.sanit. w ul. B.Chrobrego w Głuszycy

ADRES: Głuszyca ul.H.Sienkiewicza– B.Chrobrego

INWESTOR: WZWIK

PROJEKTANT:
mgr inż. Rafał Janiec
NBGP.V-7342/3/61/98

Schemat
odtworzenia nawierzchni (2)

SKALA:
DATA: 09.2019